


# STASZÓW

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO  
PLACÓWKA TERENOWA W STASZOWIE  
RZUT PARTERU 1 : 50

## ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

0.1	PRZEDSIONEK	7,75m <sup>2</sup>	plytki gres
0.2	SALA OBSŁUGI INTERESANTÓW	18,30m <sup>2</sup>	plytki gres
0.3	POCZEKALNIA PACJENTÓW	11,66m <sup>2</sup>	plytki gres
0.4	GABINET LEKARSKI	12,49m <sup>2</sup>	wykładzina Tarket
0.5	STANOWISKO DS PREWENCJI	14,60m <sup>2</sup>	wykładzina tarket
0.6	STANOWISKO OBSŁUGI INTERESANTA	8,22m <sup>2</sup>	plytki gres/wykładzina terket
0.7	STANOWISKO OBSŁUGI INTERESANTA	8,22m <sup>2</sup>	plytki gres/wykładzina terket
0.8	ZAPLECZE STANOWISK	9,71m <sup>2</sup>	wykładzina tarket
0.9	KOMUNIKACJA	14,85m <sup>2</sup>	plytki gres
0.10	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	6,96m <sup>2</sup>	plytki gres
0.11	KOTŁOWNIA GAZOWA	4,35m <sup>2</sup>	plytki gres
0.12	MAGAZYN DRUKÓW	9,48m <sup>2</sup>	plytki gres
0.13	KLATKA SCHODOWA	11,45m <sup>2</sup>	plytki gres
0.14	POMIESZCZENIE SPRZĄTACZKI	2,63m <sup>2</sup>	plytki gres
0.15	ARCHIWUM - SKŁADNICA AKT	25,62m <sup>2</sup>	plytki gres
0.16	WC MĘSKI	6,73m <sup>2</sup>	plytki gres
0.17	WC DAMSKI + OS. NIEPEŁNOSPRAWN.	3,26m <sup>2</sup>	plytki gres
<b>RAZEM</b>		<b>176,28 m<sup>2</sup></b>	

- UWAGI:**
- 1. PODŁOGI**
    - Połączenia różnych płaszczyzn wykończyć listwami
    - W razie konieczności zastosować odbojniki drzwiowe
  - 2. ŚCIANY**
    - Zastosować odbojnice ściennie w sali obsługi interesantów i komunikacji
    - Piony instalacyjne prowadzić w bruzdach, lub obudować gk.
  - 3. SUFITY**
    - Zastosować sufity w systemie firmy ARMSTRONG lub podobnym
    - Kanaly wentylacyjne poziome wychodzące poniżej poziomu sufitu, obudować elementami systemu sufitu podwieszonoego
    - Umożliwić dostęp do nawilżacza pary poprzez sufit podwieszony w sanitariatach. Lokalizacja nawilżaczy wg. projektu instalacji.
  - 4. SCHODY**
    - Zastosować płytki schodowe z ryflowaniem antypoślizgowym, lub listwami narożnikowymi
  5. Przebicia instalacyjne wykonać zgodnie z projektami branżowymi
  6. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie



<b>"PROARCH"</b> PRACOWNIA PROJEKTOWO-BUDOWLANA L. GALCZEWSKI 28-300 JEDRZEJÓW, UL. SZANSA14	
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W KIELCACH UL. WOJSKA POLSKIEGO 65B, 25-389 KIELCE	
BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA dz. nr ewid. 417/23, 5866/2	
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY	
RZUT PARTERU	
mgr inż. arch. Leszek Galczewski	KL-29/87
mgr inż. arch. Iwo Nowosielski	
mgr inż. arch. Marcin Młynarczyk	
mgr inż. arch. Jan Galczewski	
tech. Barbara Daranowska	
mgr inż. arch. Joanna Cwiertak	KL-29/87

