

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 5 0101-03	Montaż złączy kablowych typu ZK-2	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KSNR 5 0801-09	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 3.0-5.5 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. IV	m		
		75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
3	KSNR 5 0804-02	Układanie rur osłonowych stalowych o śr. do 150 mm	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m		
		75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
5	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
		75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
6	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
		75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
7	KNR 5-10 0803-02	Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	E 0510 4400-08	Układanie kabli energetycznych o masie do 3 kg wciąganych do rur osłonowych mocowanych do słupa na słupach betonowych	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
9	E 0510 4500-06	Obróbka na sucho kabli do 1 kV 5-żyłowych o przekroju żył do 50 mm ² o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
10	E 0510 4600-01	Sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla o dł. do 100 m	odc.		
		1+1	odc.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 5-08 0613-04	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - gł. pogrążenia uziomu do 3 m - kat.gr.III	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR-W 4-03 0806-12	Wymiana słupów żelbetowych pojedynczych do 2 belek ustojowych w gruncie kat.IV przy długości żerdzi do 12 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-03 1144-12	Demontaż przyłączy i przerzutów 4-przewodowych o długości do 60 m z samochodu specjalnego	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000