

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : RENOWACJA ELEWACJI I ELEMENTÓW ZEWNĘTRZ-
NYCH TOWARZYSZĄCYCH
ADRES INWESTYCJI : PT KRUS 08-300 Sokołów Podlaski ul. Wolności 17A
INWESTOR : KRUS Oddział Regionalny w Warszawie,
ADRES INWESTORA : ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Prace pomocnicze towarzyszące					
1	KNR-W 2-02	Ostony kostki brukowej wraz z umieszczeniem folią polietylenową pod rusztowania i prace transportowe	m ²		
d.1	0923-01	210.63	m ²	210.63	
				RAZEM	210.63
2	KNR 2-02	Zabezpieczenie okien i drzwi poprzez ostłone z foli polietylenowej	m ²		
d.1	0925-01	288.5	m ²	288.50	
				RAZEM	288.50
3	KNR-W 4-01	Mycie po robotach elewacyjnych okien zespolonych	m ²		
d.1	1215-04	123.2	m ²	123.20	
				RAZEM	123.20
4	KNR-W 4-01	Mycie po robotach elewacyjnych drzwi, cokołu	m ²		
d.1	1215-02	165.4	m ²	165.40	
				RAZEM	165.40
2 Prace elewacyjne					
5	TZKNBK	Czyszczenie powierzchni metodami chemicznymi (przy użyciu urządzenia ciśnieniowo-parowego)	m ²		
d.2	VIII 05-147	537.46	m ²	537.46	
				RAZEM	537.46
6	TZKNBK	Zagruntowanie powierzchni tynku ozdobnego impregnatem wzmacniającym	m ²		
d.2	VIII 06-23	537.46	m ²	537.46	
				RAZEM	537.46
7	KNR 9-02	Roboty uzupełniające-nałożenie warstwy szczepnej	m ²		
d.2	0110-01	537.46	m ²	537.46	
				RAZEM	537.46
8	KNR-W 4-01	Umocowanie siatki tynkarskiej na ścianach płaskich	m ²		
d.2	0703-01	537.46	m ²	537.46	
				RAZEM	537.46
9	KNR 9-02	Roboty uzupełniające zamocowanie kształtowników ochronnych aluminiowych zabezp. krawędzie	m		
d.2	0110-02	154.35	m	154.35	
				RAZEM	154.35
10	NNRNKB	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej wraz z wyrównaniem siaki - tynk mineralny gr. 3mm	m ²		
d.2	202 0927-01	537.46	m ²	537.46	
				RAZEM	537.46
11	KNR-W 2-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr.4mm	m ²		
d.2	0911-03	537.46	m ²	537.46	
	kalk. własna			RAZEM	537.46
12	KNR 0-23	Wyprawa elew. z tynku mineralnego gr. 4mm - ościerza okienne i drzwiowe	m ²		
d.2	0932-03	29.4	m ²	29.40	
	kalk. własna			RAZEM	29.40
13	KNR-W 4-01	Wymiana drzwi metalowych garażowych	m ²		
d.2	1301-06	12	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
3 RUSZTOWANIA					
14	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m, w tym czas pracy rusztowań za okres wykonywania robót wg wzoru: $634,91 \cdot (0,3782 + 0,17 + 0,156) = 447,1$ m-g i r-g	m ²		
d.3	1604-01	634.91	m ²	634.91	
				RAZEM	634.91
15	KNR-W 2-02	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m ²		
d.3	1613-04	16	m ²	16.00	
				RAZEM	16.00
16	KNR-W 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wys. do 10 m	m ²		
d.3	1612-01	634.91	m ²	634.91	
				RAZEM	634.91
17	KNR AT-05	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m ²		
d.3	1663-04	395.55	m ²	395.55	
				RAZEM	395.55

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4 DROBNE PRACE ZEWNĘTRZNE					
18	KNR 19-01 d.40355-02	Demontaż starych i wykucie gniazd dla osadzenia krutek wentylacyjnych w miejsce starych 41	gniazd. gniazd.	41.00	
				RAZEM	41.00
19	KNR 4-01 d.40310-05	Sprawdzenie przewodów wentylacyjnych 164	m m	164.00	
				RAZEM	164.00
20	KNR 4-01 d.40310-06	Oczyszczenie z ewentualnym odgruzowaniem przewodów wentylacyjnych 164	m m	164.00	
				RAZEM	164.00
21	TZKNBK IV d.4-457	Osadzenie drobnych elementów metalowych, krutek wentylacyjnych, wsporników stalowych, haków itp. 41	szt. szt.	41.00	
				RAZEM	41.00
5 PRACE MALARSKIE					
22	KNR 4-01 d.51212-28	Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową ławki przy wejściu 14	m m	14.00	
				RAZEM	14.00
23	KNR 4-01 d.51212-28	Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową stojaka na rowery i wsporników dachowych z rur o śr. do 30mm 26.18	m m	26.18	
				RAZEM	26.18
24	KNR 4-01 d.51212-48	Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową koszu na śmieci 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
25	KNR 4-01 d.51212-02	Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową okapników blaszanych 60.27	m ² m ²	60.27	
				RAZEM	60.27
6 WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH					
26	KNR 4-01 d.60535-04	Rozebranie rynien z pcv nie nadającej się do użytku 28.12	m m	28.12	
				RAZEM	28.12
27	KNR 4-01 d.60535-06	Rozebranie rur spustowych z pcv nie nadających się do użytku 37.5	m m	37.50	
				RAZEM	37.50
28	KNR-W 2-02 d.60520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z PCV 28.12	m m	28.12	
				RAZEM	28.12
29	KNR-W 2-02 d.60527-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z PCV 37.5	m m	37.50	
				RAZEM	37.50
30	Analiza d.6 własna	Zdemontowanie instal. elektr. ogrzewającej rynny dachowe i rury spustowe oraz zamontowanie ich po zakończeniu prac elew. 1	kpl. kpl. kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
7 OCIEPLENIE SUFITU W GARAŻU					
31	TZKNBK d.7 VIII 06-23	Zagruntowanie pow. tynku sufitu pod ocieplenie styropianem 35,65 35.65	m ² m ²	35.65	
				RAZEM	35.65
32	KNR 9-02 d.70113-04	Ocieplenie od spodu stropu garażu płytami styropianowymi z osiatkowaniem i wykończeniem pow. z zaprawy klejowej; płyty o gr. 10cm 35.65	m ² m ²	35.65	
				RAZEM	35.65
33	KNR-W 2-02 d.71510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 53.7	m ² m ²	53.70	
				RAZEM	53.70
8 MODERNIZACJA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I PORĘCZY					
34	KNR-W 4-01 d.80211-03	Skucie starego gresu ze schodów, gł. kucia do 5cm wraz z wyprowadzeniem spadków 21.2	m ² m ²	21.20	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	21.20
35 d.8	KNR-W 4-01 0737-01	Oczyszczenie ściernie podłoża po skuciu wraz z wyrównaniem dronnych uszkodzeń 21.2	m ² m ²	21.20	
				RAZEM	21.20
36 d.8	KNR 19-01 0904-02	Wykonanie warstwy wyrównawczej cementowej, zbrojonej, zatartej na ostro 21.2	m ² m ²	21.20	
				RAZEM	21.20
37 d.8	TZKNBK XVIm 0110-01	Montaż stopni prostych okładzinowych grub.do 6 cm i szer.do 50 cm 17.85	m m	17.85	
				RAZEM	17.85
38 d.8	TZKNBK XVIm 0222-13	Montaż podstopnic na zaprawie mrozoodpornej 17.85	m m	17.85	
				RAZEM	17.85
39 d.8	TZKNBK XVIm 0109-08	Montaż spoczników za zaprawie mrozoodpornej 12.6	m ² m ²	12.60	
				RAZEM	12.60
40 d.8	TZKNBK XVIm 0102-02	Montaż nakryw z kamienia na zaprawie mrozoodpornej 12.7	m m	12.70	
				RAZEM	12.70
9 PORĘCZE NA PODJEŻDZIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH					
41 d.9	KNR 2-31 0702-01	Słupki ze stopką i wspornikami - ze stali nierdzewnej dla zamocowania pochwyty - do nakrywy granitowej, z montażem 18	szt. szt.	18.00	
				RAZEM	18.00
42 d.9	KNR 2-31 0701-04	Poręcze ze stali nierdzewnej - wykonać i zamontować do słupków jak w poz. powyżej 32.2	m m	32.20	
				RAZEM	32.20
43 d.9	kalk. własna	Otynkowanie oraz pomalowanie farbą elewacyjną cokołu na podjeździe dla niepełnosprawnych RMS 12	m ² m ²	12.00	
				RAZEM	12.00